



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Inhaltsverzeichnis

Projekt: DB-DE Stammprojekt
LV: 00 MLV Allgem. Leistungen Infrastruktur_07/2025

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Muster-LV Allgemeine Leistungen Infrastruktur.....	3
01.01.	Technische Bearbeitung.....	5
01.02.	Baustelleneinrichtung.....	22
01.03.	Freimachung Baubereich.....	32
01.04.	Verkehrssicherung.....	38
01.05.	Landschaftsbau.....	43
	Zusammenstellung.....	47



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten:

Projektbezeichnung: Stammprojekt
Projektname: DB-DE
PLZ:
Ort:
Straße:

Vergabedaten:

Art der Ausschreibung:

Ort der Angebotsabgabe:
Datum der Angebotseröffnung:
Uhrzeit der Angebotseröffnung:
Zuschlagsfrist:

Ausführungstermine:

Ausführungsbeginn: (Soll)
Ausführungsende: (Soll)
Ausführungsbeginn: (Ist)
Ausführungsende: (Ist)

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:
Straße:
PLZ:
Ort:

LV-Daten:

LV-Bezeichnung: MLV Allgem. Leistungen Infra..
LV-Name: 00

Angebotssumme: EUR

zuzüglich % Mehrwertsteuer: EUR

Angebotssumme brutto: EUR



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt
LV: 00 MLV Allgem. Leistungen Infrastruktur_07/2025

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Nebenleistungen sowie die Auswertungen der Vermessungsergebnisse. Bezugssystem: '(>DHDN/DHHN12 / DB_REF2003 / DB_REF2016<)'.	1,000 psch	
	TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.01. HINWEIS FÜR DEN LV-ERSTELLER, NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG: Nachfolgende Position ist nur für KOMPLEXE Rückbau-Gewerke gedacht (z. B. bestehende Brücken), NICHT zur Standard-Verwendung in jeder Baumaßnahme!			
01.01.0060.	TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.01.0060. Technische Bearbeitung Rückbau MLV-ALI_01010060 Alle notwendigen Ausführungsunterlagen, Werkpläne, Abbruchanweisungen und zugehörigen statischen Berechnungen sowie sonstige Unterlagen für den Rückbau '(>des vorhandenen Bauwerks / der vorhandenen baulichen Anlagen<)' einschließlich der notwendigen Positionspläne prüffähig aufstellen. '(>Demontage- /Abbruchprojekt und zugehörige statische Berechnungen unter Beachtung der abschnittsweisen Aufrechterhaltung des Eisenbahnverkehrs. Die Standsicherheit der in Betrieb befindlichen Bauwerke muss erhalten bleiben.<)' Unterlagen 1* digital, '(>3<)*' in Papierform zur Prüfung liefern, Prüfungsanmerkungen einarbeiten, nach Gleichstellung 1* digital, 1 Original und '(>2<)' Kopien an AG liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF/ A - 1 b (Level B) gemäß ISO 19005-1, Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.	1,000 psch	
01.01.0070.	TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.01.0070. Zuarbeiten zu SiGe - Plan MLV-ALI_01010070 Regelmäßige Zuarbeiten an den AG zur Anpassung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans gemäß BaustellIV an das Baugeschehen während der Baumaßnahmen liefern	1,000 psch	
01.01.0080.	TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.01.0080. Messprogramm aufstellen MLV-ALI_01010080 Erstellen eines Messprogramms für die messtechnische Überwachung der in Betrieb befindlichen Gleise auf eine Länge von '(>eingleisig/zweigleisig, XXX<)'m. Das Messprogramm ist mit dem AG abzustimmen und			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt
LV: 00 MLV Allgem. Leistungen Infrastruktur_07/2025

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Pauschal-Position ODER die detaillierten Positionen verwenden, keinesfalls beides.

01.01.0140.	<p>TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.01.0140. Beweissicherung Gebäude MLV-ALI 01010140 Bestandsaufnahme und Gutachten zur Beweissicherung an/in Gebäuden und Bauwerken durch ein unabhängiges und anerkanntes Sachverständigenbüro durchführen lassen. Die Beweissicherung wird an/in allen Gebäuden / Bauwerken einschl. Nebengebäuden, die sich in einem Abstand bis zu 25 m zum Gründungsstandort befinden oder aufgrund ihres Zustandes / ihrer Lage als notwendig erachtet werden, durchgeführt. Abgerechnet wird je Grundstück, nicht die Anzahl der betroffenen Gebäude einschl. Nebengebäude auf dem Grundstück. Einzurechnen sind die notwendigen Ortstermine mit den Beteiligten einschließlich Schlussbegehung, die Aufnahme von Rissen und anderen relevanter Bauschäden. Die Dokumentation erfolgt in Bild und Text. Ausführung der Beweissicherung unmittelbar nach Auftragsvergabe, Fertigstellung und Übergabe der Unterlagen an den AG vor Beginn der Bauarbeiten auf der Baustelle. Ausführung der Schlussbegehung nach Ausführung der Arbeiten. Unterlagen sind jeweils '>3<'-fach in Papierform und 1-fach digital zu liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF, Fotos im Format JPG (Bildgröße mind. 900 x 600 Pixel), Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216</p>	1,000 St
-------------	--	----------	-------	-------

01.01.0150.	<p>TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.01.0150. Beweissicherung vorh. Maste MLV-ALI 01010150 Bestandsaufnahme zur Beweissicherung an Oberleitungsmasten, Beleuchtungs- und Signalmasten im Bereich der Baumaßnahme durchführen. Aufmaß der 4 Fundamenteckpunkte in Lage und Höhe sowie der Schrägstellung des Mastes vor und nach den Gründungsarbeiten durch einen unabhängigen Vermessungsingenieur. Einschließlich Protokollierung und Übergabe an den AG vor Beginn der Bauarbeiten auf der Baustelle. Abgerechnet wird je Mast, nicht die Anzahl der Messpunkte. Unterlagen sind jeweils '>3<'-fach in Papierform und 1-fach digital zu liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF, Fotos im Format JPG (Bildgröße mind. 900 x 600 Pixel), Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216</p>	1,000 St
-------------	---	----------	-------	-------



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt
LV: 00 MLV Allgem. Leistungen Infrastruktur_07/2025

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

01.01.0230. TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.01.0230.
Aktualisierung der Bestandsdokumentation in DB AVANI MLV-ALI_01010230

Erstellen der Bestandsdokumentation mit:
Erstellung des Engstellenverzeichnisses nach RIL 458 und RIL 883.0026, Sicherung und Dokumentation Festpunktsystems und der Gleisvermarkung (Trassenplan = Ivmg-Plan), Dokumentation aller Änderungen an baulichen Anlagen (z. B. Bahnsteige, Signale, Brücken usw.) in AVANI.
Fortschreibung veränderter Sollgeometrie der Gleise und Weichen in AVANI mittels Standardschnittstelle GNDEdit in der jeweils gültigen Form (Richtlinie 885).
Der notwendige AVANI-Job ist beim regional zuständigen Fachbereich Datenmanagement I.NP-x-I(D) zur Fortschreibung der Bahn-Geodaten (u. A. Ausgangsdaten für Lageplan = IvI-Plan) zu bestellen.
Voraussetzung für die Arbeit in AVANI (Analyse, Verwaltung und Abgabe der DB InfraGO Geoinformationen) ist die erfolgreiche Teilnahme an einer kostenpflichtigen Grundlagen- und Fachschulung (DB-Training).
Grundlage sind die Schlussvermessung und die Bestandsunterlagen des AN.
Eine Plausibilitätsprüfung des bereinigten Planwerks erfolgt nach Rücksprache mit den Verantwortlichen der DB AG unter Vorlage der aktualisierten Bestandspläne.
Durch den AN sind die folgenden Unterlagen zu liefern: Erläuterungsbericht, Feldbuchoriginale der Messdaten im ASCII-Format, Papierplot mit Darstellung des kompletten und endgültigen Planbildes.
Übernahmebestätigung des Fachbereiches Datenmanagement.
Lieferung digital und als Papierexemplar an den AG.
Digitale Unterlagen in den Formaten PDF/A-1 b (Level B) gemäß ISO 19005-1 und CAD Formate: AutoCAD mittels eTransmit, Microstation DGN V8.
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch

.....

01.01.0250. TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.01.0250.
Fotodokumentation liefern MLV-ALI_01010250
Fotodokumentation über den wesentlichen Bauablauf, insbesondere zur Darstellung der Ausbildung von Einzelkonstruktions- und Bauwerksteilen, die später nicht mehr sicht- und prüfbar sind mit Digitalkamera herstellen und dem AG baubegleitend übergeben.
Mindestanzahl der Fotos: '(>99<)'. Ausführung 1*



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt
LV: 00 MLV Allgem. Leistungen Infrastruktur_07/2025

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Bauakte notwendigen Vermessungsarbeiten sowie örtlichen Aufmaße, die in diese Pauschalposition einzurechnen sind und mit dieser Pauschalvergütung abgegolten werden.</p> <p>Übergabe der Nachweise der TSI Konformität nach EIGV an den AG, vor der Nutzungsaufnahme der Anlage und entsprechend der für das Projekt angewendeten TSI- Checkliste DB InfraGO AG (siehe: www.deutschebahn.com/personenbahnhoeefe-regelwerk)</p> <p>Der AN erhält die TSI Checkliste DB InfraGO AG beim Bauaufaktgespräch.</p> <p>Der AN liefert dem AG anhand dieser TSI Checkliste DB InfraGO AG die Nachweise für die TSI Konformität.</p> <p>Die Nachweise für einzubauenden Bauprodukte sind vor dem Einbau dem AG zu liefern.</p>	1,000	psch	
Summe 01.01.	Technische Bearbeitung			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt
LV: 00 MLV Allgem. Leistungen Infrastruktur_07/2025

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

01.02. Baustelleneinrichtung

TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.02.
Nachfolgende Positionen gelten für den gesamten Leistungsbereich soweit nicht in anderen Titeln separat beschrieben.

01.02.0010. TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.02.0010.

Baustellenlogistik MLV-ALI_01020010

Zu- und Abführung von Baumaschinen und Personal, Durchführung aller notwendigen Transporte zwischen Übergabe-/Güterverkehrs- und Einbaustelle sowie Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschließlich aller Transportmittel und Personal einschließl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer sowie Telekommunikationsmöglichkeiten für alle Beteiligte und inkl. Fahrplänen und Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmitteln und gleisgebundenen Maschinen. Alle zur Leistungserbringung erforderlichen Be- und Entladearbeiten sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des Betriebsablaufplanes einschließlich aller erforderlichen Einsatzpläne.

1,000 psch

.....

01.02.0020. TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.02.0020.

Baustelle einrichten MLV-ALI_01020020

Geräte, Großgeräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird, betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten, die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanchluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, Montage-/ Demontageflächen, sonstige Platzbefestigungen, notwendige Eingleisstellen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Beseitigung von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 00 **MLV Allgem. Leistungen Infrastruktur_07/2025**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG abzustimmen. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.	1,000 psch	
01.02.0030.	TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.02.0030. Baustelleneinrichtung vorhalten MLV-ALI_01020030 Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl., die für die Baustelle notwendig sind und nicht mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen vergütet werden. Beleuchtung, Wasser und Strom bereitstellen, Abwasser beseitigen. Vorhalten für die vertraglich vereinbarte Gesamtbaupzeit und die Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen. Abrechnung der Pauschale erfolgt anteilig gemäß Baufortschritt.	1,000 psch	
01.02.0040.	TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.02.0040. Baustelle räumen MLV-ALI_01020040 Baustelle von allen Geräten, Großgeräten, Anlagen, Einrichtungen und dergl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen das Räumen der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst die Pauschale die Vergütung der Baustellenräumung für alle Bauleistungen dieser Ausschreibung. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.	1,000 psch	
01.02.0041.	TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.02.0041. Baustraßen als Zufahrt MLV-ALI_01020041 Baustraßen als Zufahrt '(>gem. Anlage 3.3.xxx ab der Straße XXX<)' sowie nach Erfordernis des AN herstellen, einschließlich erforderlicher Ausweichstellen, für die geplante Bauzeit vorhalten und unterhalten, wenn notwendig entsprechend dem Bauablauf umbauen, einschließlich aller erforderlichen Sicherheits- und Beschilderungsmaßnahmen. Baustraßenbefestigung und - dimensionierung nach Wahl und Belangen des AN unter Beachtung der Belastung aus Materialtransporten und geplantem Geräteinsatz. Oberbodenarbeiten werden gesondert vergütet.	1,000 psch	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt
LV: 00 MLV Allgem. Leistungen Infrastruktur_07/2025

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Waschgelegenheit mit fließend kaltem und warmen Wasser, Heizgelegenheit sowie Toilette einrichten, für Abwasserbeseitigung sorgen. Grundfläche 1 x 6,00 m x 2,50 m. Ausstattung: Baubüro für 1 Arbeitsplatz mit Schreibtisch, 3 Stühlen, Magnetleiste ausstatten, einschl. verschließbarem Aktenschrank und Garderobe. Internetanschluss (WLAN) mit mind. 50 Mbit/s. 70 v. H. des Preises werden nach Übernahme des Büros durch den AG, der Rest nach Erfüllung der Leistung vergütet. Stellplatz für 1 Pkw herrichten Vorhalten und Betreiben der Baubüros wird gesondert vergütet.	1,000 St
01.02.0080.	TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.02.0080. Container unterhalten MLV-ALI_01020080 Vorbeschriebene(n) Container für Baubüro AG mit allen Einrichtungen während der vertraglichen Ausführungszeit der Lose dieses LV betriebsbereit vorhalten, betreiben, mit Strom und Wasser versorgen und bei Bedarf heizen, '>1<)' mal wöchentlich reinigen.	1,000 psch	
01.02.0090.	TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.02.0090. Doppelcontainer für Baubüro des AG MLV-ALI_01020090 Doppel-Container für Baubüro des AG aufstellen, nach Abschluss der Baumaßnahme beseitigen, einschl. Standplatz herrichten. Einrichten nach Arbeitstättenverordnung, Versorgungs- und Entsorgungsanschlüsse herstellen, anschließen und nach Abschluss der Baumaßnahme beseitigen. Waschgelegenheit mit fließend kaltem und warmen Wasser, Heizgelegenheit sowie Toilette einrichten, für Abwasserbeseitigung sorgen. Grundfläche 2 x 6,00 m x 2,50 m. Ausstattung: Baubüro für 2 Arbeitsplätze, jeden Arbeitsplatz mit Schreibtisch, 1 höhenverstellbaren Büro-Stuhl, Telefon, Aktenbock, Schreibtischlampe und Papierkorb ausstatten, einschl. verschließbarer Akten- und Kleiderschränke. 2 zum Bürostuhl passende Stühle, 1 Feuerlöscher, 1 Erste-Hilfe-Kasten, 4 Magnetleisten und Magnete, 1 steuerbare Außenbeleuchtung des Eingangsbereichs. Kühlschränk, Kaffeemaschine sowie Klimaanlage. 1 A3 "all-in-one" (Drucker/Fax/Scanner/Kopierer) mit Einzug, Farbdrucker, Telefon und ISDN-Mehrgeräteanschluss mit TK-Anlage mit Anschluss ISDN-Extern / ISDN-Intern 1/1, und tauglich für die Einrichtung von E-mail, Clipfunktion, mit anlogem Telefon mit Freisprech-, Mithörfunktion, Rufnummernanzeige und integriertem Anrufbeantworter 70			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt
LV: 00 MLV Allgem. Leistungen Infrastruktur_07/2025

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Leistung vergütet. Vorhalten und Betreiben des Raums werden gesondert vergütet.	1,000 St
01.02.0128.	TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.02.0128. Lean-Steuerungsraum unterhalten MLV-ALI_01020128 Vorbeschriebene Besprechungs-Container mit allen Einrichtungen während der vertraglichen Ausführungszeit der Lose dieses LV betriebsbereit vorhalten, betreiben, mit Strom und Wasser versorgen und bei Bedarf heizen, '>1<' mal wöchentlich reinigen.	1,000 psch
	TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.02. Nachfolgende Bauzaun-Position betrifft nur besondere Sicherungsmaßnahmen auf gesonderte Anordnung des AG über die einzurechnende Sicherungspflicht des AN hinaus.			
01.02.0130.	TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.02.0130. Bauzaun nach Angaben des AG MLV-ALI_01020130 Bauzaun '>mobil / fest<' nach gesonderter Angabe des AG einschl. der erforderlichen Tore standsicher aufstellen, während der Bauzeit vorhalten und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen. Einbauort: '>im gesamten Baubereich<' '>2<' Tore mit lichter Breite:'>XXX<'m auf '>befestigtem und / oder unbefestigtem<' Untergrund. Zaunoberkante über Boden '>über 1,75 bis 2,00<'m. Kontrolle und Ersatz zerstörter und abhanden gekommener Teile der Einrichtungen werden nicht gesondert vergütet.	1,000 m
01.02.0135.	TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.02.0135. Zulage für Sichtschutz Bauzaun MLV-ALI_01020135 Zulage zu vorgenannter Position Bauzaun nach Angaben des AG für die Ausführung mit Sichtschutz. Vollflächige Verkleidung des vorbeschriebenen Bauzauns mit '>Sichtschutzplane nach DIN 4102-B1 - schwer entflammbar<'. Sichtschutz anbringen, vorhalten, unterhalten, und beseitigen. Material bleibt Eigentum des AN.	1,000 m



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt
LV: 00 MLV Allgem. Leistungen Infrastruktur_07/2025

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	zum verbleibenden Untergrund zu realisieren. Inkl. Rückbau, Material bleibt Eigentum des AN und ist von der Baustelle zu entfernen sowie Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands.				
		1,000	psch	
Summe 01.02.	Baustelleneinrichtung			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 00 **MLV Allgem. Leistungen Infrastruktur_07/2025**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.03.	Freimachung Baubereich TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.03. *** HINWEIS Für den Ersteller (diesen gesamten Hinweistext bitte nach Fertigstellung des LV löschen) *** Für jeden Durchmesserbereich ist eine eigene LV-Position aufzunehmen.				
01.03.0010.	TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.03.0010. Bäume fällen MLV-ALI_01030010 Bäume fällen, höchstens 0,25 m über GOK absägen, Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser 1 m über GOK. Durchmesser über '(>0,10 bis 0,30 / 0,30 bis 0,50 / 0,50 bis 0,70 m<)'. Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden liefern. Gesamtes Holz, Wurzelstöcke und Schlagabraum der nachweislichen Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	1,000	St
01.03.0020.	TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.03.0020. Wurzelstöcke bereits gefällter Bäume roden MLV-ALI_01030020 Wurzelstöcke bereits gefällter Bäume roden. Gemessen wird der Durchmesser an der Schnittstelle, im Regelfall 0,25 m über GOK. Durchmesser über '(>0,3 bis 0,5 m<)'. Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden liefern. Gesamtes Rodungsgut der nachweislichen Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	1,000	St
01.03.0030.	TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.03.0030. Wurzelstöcke >50cm D roden, zur weiteren Verwendung lagern MLV-ALI_01030030 Wurzelstöcke bereits gefällter Bäume roden. Gemessen wird der Durchmesser an der Schnittstelle, im Regelfall 0,25 m über GOK. Durchmesser über '(>0,5 bis 0,7 m<)'. Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden liefern. Wurzelstock im Ganzen aufnehmen, auf Zwischenlager transportieren und zur weiteren Verwendung lagern.	1,000	St
01.03.0040.	TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.03.0040. Bereich der Baustelle abräumen MLV-ALI_01030040 Bereich der Baustelle abräumen. Vorhandene Wurzeln und Baumstümpfe roden. Auf dem Baugelände sind vorhanden: Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden gemessen,				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 00 **MLV Allgem. Leistungen Infrastruktur_07/2025**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Bei Bündeln aus mehreren Kabeln erfolgt die Abrechnung nach Länge des Bündels, nicht nach einzelnen Kabel-Längen.	1,000 m
01.03.0100.	TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.03.0100. Rückbau Kabelkanäle MLV-ALI_010300100 Rückbau vorhandener Kabelkanäle Kabelkanäle aus '>unbewehrtem<)' Beton, Kabelkanäle '>Gr. I-II<)' Ausführung '>erschütterungsarm, lärmarm / ohne besondere Anforderungen<)', Rückbauverfahren nach Wahl des AN, erforderliche Erdarbeiten durchführen. Rückbauort: '>erdverlegte Kabelkanäle im Bereich der Baustelle<)' '>Arbeiten in Abschnitten gemäß Bautechnologie AN<)' Material lösen, laden, zur Bereitstellungsfläche des AN transportieren, abladen und lagern.	1,000 m
01.03.0101.	TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.03.0101. Zulage zu Rückbau Kabelkanäle MLV-ALI_010300101 Zulage zu vorbeschriebenem Rückbau für schonenden Ausbau und Lagerung zur Wiederverwendung der ausgebauten Kabelkanäle. Kabelkanäle reinigen und geordnet zum Wiedereinbau lagern.	1,000 m
01.03.0110.	TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.03.0110. Grenzsteine sichern MLV-ALI_01030110 Grenzsteine innerhalb des Bereichs der Baustelle sichern.	1,000 psch
01.03.0120.	TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.03.0120. Bestehende Fundamente komplett abbrechen MLV-ALI_01030120 Bestehende Fundamente aus '>unbewehrtem Beton / Stahlbeton<)' bis zu Einzelgrößen von '>2,5 m3<)' komplett abbrechen. Abbruchgut ggfs zerkleinern, transportieren und zwischenlagern.	1,000 m3
01.03.0130.	TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.03.0130. Teilabbruch bestehender Fundamente MLV-ALI_01030130 Bestehende Fundamente aus '>unbewehrtem Beton / Stahlbeton<)' > 2,0 m3, Einzelgröße '>bis 0,80m unter EOK / im Bereich der Konfliktpunkte zu den vorgesehenen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt
LV: 00 MLV Allgem. Leistungen Infrastruktur_07/2025

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Erd-/Gründungsarbeiten<') abstemmen, '(>mit gut verdichtbarem Material<') verfüllen. Abbruchgut ggfs zerkleinern, transportieren und zwischenlagern.	1,000 m3
01.03.0140.	TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.03.0140. Bestehende Stützmauern abbrechen MLV-ALI_01030140 Bestehende Stützmauern aus '(>Stahlbetonfertigteilen / Natursteinmauerwerk<') sowie Fundamentierung aus '(>Stahlbeton<') komplett abbrechen. Abbruchgut ggfs zerkleinern, transportieren und zwischenlagern.	1,000 m3
01.03.0150.	TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.03.0150. Bestehende Zäune abbrechen MLV-ALI_01030150 Bestehende Zaunanlagen als '(>Maschendrahtzaun / Holzlattenzaun / Jägerzaun / Drahtgitterzaun<') mit '(>Pfosten aus Holz / Metall / Beton ca. alle 2,50m<') sowie '(>Fundamentierung aus unbewehrtem Beton / Stahlbeton mit Einzelgrößen von bis zu 0,1 cbm / Verschraubung auf bestehendem Bauwerk<') komplett abbrechen, incl. vorhandener Türen und Tore. Höhe der Zaunanlage '(>1,00 - 1,50m<'). Abbruchgut ggfs zerkleinern, transportieren und zwischenlagern.	1,000 m
01.03.0160.	TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.03.0160. Bestehende Betonfüße v Signalstandorten abbrechen MLV-ALI_01030160 Bestehende Signalstandorte / sonstige Streckeneinrichtungen als Betonfüße '(>große / kleine<') Bauform aus Betonfertigteilen in Einzelmengen abbrechen, incl. der hierfür notwendigen Erdarbeiten. Abbruchgut ggfs zerkleinern, transportieren und zwischenlagern.	1,000 m3
01.03.0170.	TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.03.0170. Bestehende Einfassungsrahmen sonstiger Einrichtungsstandorte abbrechen MLV-ALI_01030170 Bestehende Einfassungsrahmen von Standorten sonstiger Streckeneinrichtungen als Betonfertigteile mit einer Dicke von '(>i. M. 10-20cm, Verstärkungen an den Ecken vorhanden<') in Einzelmengen abbrechen, incl. der hierfür notwendigen Erdarbeiten und Angleichung der Böschung mit '(>vorhandem / zu lieferndem frostsicherem			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt
LV: 00 MLV Allgem. Leistungen Infrastruktur_07/2025

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	und gut verdichtbarem<)' Material, eingebautes Material verdichten. Abbruchgut ggfs zerkleinern, transportieren und zwischenlagern.	1,000	m3
01.03.0180.	TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.03.0180. Bestehende Verbauten freilegen, abtrennen MLV-ALI_01030180 Bestehende Verbauten '>Spundwand bis zu 85kg Eigenlast/m Einzelbohle<)' freilegen, Höhen von bis zu'(>1,00m<)' abtrennen, Wiederverfüllung der Baugruben mit'(>vorhandem / zu lieferndem frostsicherem und gut verdichtbarem<)' Material, eingebautes Material verdichten. Abgetrenntes Verbaumaterial ggfs zerkleinern, transportieren und zwischenlagern. Abrechnung nach horizontaler Trennlänge.	1,000	m
Summe 01.03.	Freimachung Baubereich			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt
LV: 00 MLV Allgem. Leistungen Infrastruktur_07/2025

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

01.04. Verkehrssicherung

01.04.0010. TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.04.0010.
Verkehrsrechtliche Anordnungen MLV-ALI_01040010
Verkehrsrechtliche Anordnungen für die Einrichtung der
Verkehrsführung und -sicherung bei der zuständigen
Verkehrsbehörde vorbereiten, beantragen und erwirken.
Die Beantragung beinhaltet die Erstellung und
Einreichung aller erf. Pläne (Regel-, Lage-,
Beschilderungspläne usw.) und Erläuterungsberichte,
alle anfallenden Gebühren sowie die Teilnahme an
verkehrsrechtlichen Besprechungen,
Koordinierungs-Besprechungen und Verkehrsschau vor
Ort. Die Pauschale gilt für alle zur Erreichung der
vertraglich vereinbarten Leistungen notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen.

1,000 psch

.....

01.04.0020. TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.04.0020.
Verkehrsführung, -sicherung, -umleitung MLV-ALI_01040020
Einrichtungen zur Verkehrsführung, -sicherung und
-regelung im Bereich der Baustelle sowie ggf.
erforderlicher Umleitungen nach StVO und gemäß
verkehrsrechtlicher Anordnung unter Aufrechterhaltung
des Verkehrs aufbauen, vorhalten, warten, unterhalten,
betreiben, entsprechend Bauablauf des AN, auch
mehrfach, umsetzen und abbauen. Beschädigte oder
abhanden gekommene Teile der Einrichtungen ersetzen.
Tägliche Kontrollfahrten sind einzurechnen.
Einrichtungen im Zuge der öffentlichen Straßen und
Wege im Bereich der Baustelle, der Lagerflächen, ggf.
erforderlicher Umleitungen und bei den
Baustellenzufahrten. Nach Beendigung der Baumaßnahme
entfernen. Lichtzeichenanlagen und ggf. erforderliche
Sicherungsposten für Bahnbetrieb werden gesondert
vergütet.

1,000 psch

.....

TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.04.
*** HINWEIS Für den Ersteller (diesen gesamten Hinweistext
bitte nach Fertigstellung
des LV löschen) ***
Die nachfolgende Position ist nur bei Nichtberücksichtigung des
Passus Nebenleistungen 16.1 der Besondere
Vertragsbedingungen anzuwenden.
Wenn der Passus Nebenleistungen der Ziffer 16.1 der BVB
ausgewählt wurde, ist diese Position nicht in das
Leistungsverzeichnis aufzunehmen.



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt
LV: 00 MLV Allgem. Leistungen Infrastruktur_07/2025

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.04.0030.	TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.04.0030. Verkehrsflächen reinigen MLV-ALI_01040030 Reinigung aller öffentlichen Verkehrsflächen sowie Transportwege im Baubereich für die Dauer der Bauzeit, inkl. aller Personal-, Material- und Nebenkosten.	1,000 psch
01.04.0040.	TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.04.0040. Lichtzeichenanlage einrichten u räumen MLV-ALI_01040040 Zugelassene Anlage, bestehend aus '>XXX (mindestens 2)<' Lichtsignalen antransportieren, betriebsbereit aufstellen und ggf. mehrfach umsetzen, Steuerung nach Maßgaben der verkehrsrechtlichen Anordnung einrichten, nach Beendigung des Einsatzes abbauen und von der Baustelle entfernen. Energieversorgung nach Wahl des AN Die Abrechnung erfolgt je Anlage, ausdrücklich nicht je Lichtsignal.	1,000 St
01.04.0050.	TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.04.0050. Lichtzeichenanlage vorhalten MLV-ALI_01040050 Vorbeschriebene Lichtsignalanlage vorhalten und betriebsbereit unterhalten. Abrechnung nach Kalendertagen, an denen die Anlage gemäß verkehrsrechtlicher Anordnung und nach Abstimmung mit dem AG auf der Baustelle vorgehalten werden muss.	1,000 d
01.04.0060.	TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.04.0060. Lichtzeichenanlage betreiben MLV-ALI_01040060 Vorbeschriebene Lichtsignalanlage zur Verkehrsregelung nach StVO und gemäß verkehrsrechtlicher Anordnung betreiben, ggf. erforderliche Handsteuerung zur situationsgerechten Verkehrslenkung ist einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.	1,000 d
01.04.0070.	TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.04.0070. Reifenwaschanlage einrichten u räumen MLV-ALI_01040070 Reifenwaschanlage nach Wahl des AN anfahren, betriebsbereit aufstellen, nach Beendigung des Einsatzes rückbauen und abtransportieren. Strom- und			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt
LV: 00 MLV Allgem. Leistungen Infrastruktur_07/2025

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Wasserzuführung nach Wahl des AN herstellen und wieder beseitigen inkl. der hierfür ggf. erforderlichen Anträge und Gebühren.	1,000 St
01.04.0080.	TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.04.0080. Reifenwaschanlage vorhalten MLV-ALI_01040080 Vorbeschriebene Reifenwaschanlage vorhalten und betriebsbereit unterhalten. Die Abrechnung erfolgt nach Monaten pro Anlage. Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu 1 /30 des Einheitspreises ermittelt.	1,000 Mt
01.04.0090.	TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.04.0090. Reifenwaschanlage betreiben MLV-ALI_01040090 Vorbeschriebene Reifenwaschanlage betreiben inkl. aller entstehenden Betriebskosten sowie den Aufwendungen für alle Fahrzeuge des AN, die die Reifenwaschanlage durchfahren. Die Beilieferung und der Verbrauch an Flockungsmittel sowie Strom- und Wasserverbrauch sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Der ausgeworfene Schlamm ist nach Wahl des AN seitlich zu sammeln, mindestens arbeitstäglich aufzunehmen und auf Zwischenlager in gesonderten Haufwerken zu lagern.	1,000 d
	TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.04. *** HINWEIS FÜR DEN LV- ERSTELLER Wegeleitung (diesen gesamten Hinweistext bitte nach Fertigstellung des LV löschen) ***. Nachfolgende Positionen für Wegeleitung/Reisendenlenkung sind ausschließlich im Geschäftsbereich Personenbahnhöfe zu verwenden.			
01.04.0200.	TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.04.0200. Temporäre Wegeleitung Verkehrssicherung / Reisendenlenkung (nur Geschäftsbereich Personenbahnhöfe) MLV-ALI_01040200 Temporäre Wegeleitung zur Verkehrssicherung und Reisendenlenkung nach Planung des AG und in Abstimmung mit dem AG aufbauen und beseitigen, ständig unterhalten und betreiben und für die Dauer der Bauzeit vorhalten. Dem Bauablauf in den einzelnen Bauphasen folgend umbauen und anpassen. Anzahl der Bauphasen und Beschilderung je Bauphase gem. Bauphasenplanung/ Planung der Reisendenlenkung des AG mit Beschilderungsplänen.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt
LV: 00 MLV Allgem. Leistungen Infrastruktur_07/2025

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Die Wegeleitung ist min. '>3<' Wochen vor Änderung der Bauphasen/Unterbauphasen mit dem AG abzustimmen. Stellung aller Verkehrszeichen und Beschilderungen durch den AN. Die Vorgaben des Ausführungshandbuchs 8 1393 (Design Manual) bzgl. Typografie, Piktogrammen und Raster sind umzusetzen. Zerstörte bzw. abhanden gekommene Gegenstände sind sofort zu ersetzen und werden nicht zusätzlich vergütet. 70 v. H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau der Wegeleitung vergütet.</p>	1,000 psch	
01.04.0210.	<p>TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.04.0210. Schutzeinhausung/Schutzgang herstellen (nur Geschäftsbereich Personenbahnhöfe) MLV-ALI_01040210 Schutzeinhausung/Schutzgang nach statischen, konstruktiven und verkehrstechnischen Erfordernissen inkl. Trag- und Unterkonstruktion sowie Aussteifungen herstellen, gem. Bauablauf mehrfach umsetzen, umbauen und anpassen, vor- und unterhalten und räumen. Die Schutzeinhausung ist nach Wahl des AN als Witterungs- und Sicht-/Staubschutz inkl. Überdachung als geradlinige und übersichtliche Konstruktion'>mit/ohne Beleuchtungseinrichtungen<' bis 1,25 m über OK Gehweg geschlossen, ab 1,25 m Höhe lichtdurchlässig, jedoch stoßfest mit einer lichten Durchgangshöhe'>2,25 m<', Weite von '>1,50 m<' inkl. rutschfester, selbstentwässernder Verkehrsfläche herzustellen. '>Ausführung in Teillängen.<' Einrichtungen für Verkehrssicherung/Reisendenlenkung gem. Ausführungsunterlagen des AN einbauen. Einsatzort '>für alle auszuführenden Leistungen/ODER ANGEBEN<'</p>	1,000 psch	
01.04.0220.	<p>TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.04.0220. Schutzzaun aufstellen (nur Geschäftsbereich Personenbahnhöfe) MLV-ALI_01040220 Schutzzaun, versetzbar, auf '>befestigtem/unbefestigtem<' Untergrund, als Absturzsicherung aus Kunststoff, mit Leuchtstützen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände '>1<' m, aufstellen, während der Bauzeit vorhalten und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen, inkl. Ersatz defekter oder beschädigter Leuchten.</p>	1,000 m



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt
LV: 00 MLV Allgem. Leistungen Infrastruktur_07/2025

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.04.0230.	TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.04.0230. Schutzzaun räumen (nur Geschäftsbereich Personenbahnhöfe) MLV-ALI_01040230 Schutzzaun nach Beendigung der Bauzeit entfernen.	1,000	m
Summe 01.04.	Verkehrssicherung			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt
LV: 00 MLV Allgem. Leistungen Infrastruktur_07/2025

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.05.	Landschaftsbau			
01.05.0005.	<p>TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.05.0005. Oberboden mit Vegetationsdecke abtragen und zwischenlagern MLV-ALI_01050005 Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen und lagern. Ansaat und Mähen einer Decksaat werden gesondert vergütet. Dicke des Abtrages: '(>über 0,10 bis 0,50 m<)'. Oberboden profilgerecht abtragen, laden, fördern und zwischenlagern. Unrat während der Arbeiten aussondern, aufnehmen, transportieren und zwischenlagern. Bis zum Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung ist der Oberboden auf Flächen des AN zwischenzulagern. Oberbodenlager während der Lagerzeit, längstens bis zur Abnahme der Arbeiten pflegen. Oberboden in Mieten locker aufsetzen. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.</p>	1,000 m3
01.05.0006.	<p>TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.05.0006. Oberbodenlager ansäen Saatgut 25 g/m2 MLV-ALI_01050006 Oberbodenlager für die Decksaat vorbereiten und ansäen. Das Saatgut einarbeiten und andrücken. Ansaat unzureichend begrünter Flächen wiederholen. Ortsübliches Saatgut verwenden. Saatgut- Menge: 25 g/m2. '(>50 v.H. einjährige Lupinen (Div. Lupinus), 30 v.H. Sommerwicke (Viciasativa), 20 v.H. Weißklee (Trifolium repens)<)'.</p>	1,000 m2
01.05.0007.	<p>TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.05.0007. Oberbodenlager mähen MLV-ALI_01050007 Aufwuchs auf Oberbodenlager und unmittelbar angrenzenden Flächen nach Angabe des AG mähen. Mähgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Verwertung nachweisen. Unkraut auf Oberboden während der Lagerzeit jeweils vor der Samenreife mähen.</p>	1,000 m2
01.05.0010.	<p>TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.05.0010. zwischengelagerten Oberboden andecken MLV-ALI_01050010 Gelagerten Oberboden laden, fördern und profilgemäß andecken und anpritschen. Andecken auf den zuvor</p>			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt
LV: 00 MLV Allgem. Leistungen Infrastruktur_07/2025

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	abgetragenen Flächen, '(>Böschungen und Grünflächen<)', Dicke der Andeckung '(>0-30 cm /wie zuvor abgetragen<)', Abgerechnet wird nach Auftragsfläche.	1,000 m2
01.05.0020.	TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.05.0020. Oberboden liefern und andecken MLV-ALI_01050020 Oberboden liefern und profilgemäß andecken. Andecken auf den zuvor abgetragenen Flächen, '(>Böschungen und Grünflächen<)', Dicke der Andeckung '(>10-30 cm<)', Abgerechnet wird nach Auftragsfläche.	1,000 m2
01.05.0030.	TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.05.0030. Rasensaat MLV-ALI_01050030 Initialansaat auf hergestellten Flächen und Bahnböschungen mit standortgerechten und gebietsheimischen Arten derselben naturräumlichen Region ansäen. Ort: '(>Bahndammböschung und Grünflächen<)', Landschaftsrasen, '(>RSM 7.1.2 - Standard mit Kräutern als Untersaat, Saatgutmenge 15 g/m2, Neigung der Flächen 1:1 - 1,5<)',	1,000 m2
01.05.0040.	TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.05.0040. Böschungspflasterung mit Verbundsteinen MLV-ALI_01050040 Pflasterung mit Verbundsteinen '(>entsprechend Richtzeichnung, Ril 804 / mit im Schrittmaß erhöhten Verbundsteinen<' einschl. erforderlicher Erdarbeiten herstellen. '(>Bauteil: Flügel / an Böschungen in Einzelflächen<)', Material: Verbundstein, z. B. H-Form bzw. Doppel-T B/L/H = 16,5/20/10 Verlegung in 15 cm Beton Betonfestigkeitsklasse C 12/15 X0. Beton wird nicht gesondert vergütet.	1,000 m2
01.05.0050.	TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.05.0050. Böschungspflaster Naturstein MLV-ALI_01050050 Pflasterung mit Naturstein '(>mit im Schrittmaß erhöhten Natursteinen<)' einschl. erforderlicher Erdarbeiten herstellen. '(>An Böschungen in Einzelflächen<)', Material: '(>Hartgestein 150/X, weitgehend plattig<)', Verlegung in 15 cm Beton Betonfestigkeitsklasse C 12/15 X0. Beton wird nicht gesondert vergütet.	1,000 m2

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt
 LV: 00 MLV Allgem. Leistungen Infrastruktur_07/2025

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.05.0060.	<p>TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.05.0060. Steinschüttung als Böschungssicherung MLV-ALI_01050060 Schüttung mit Naturstein einschl. erforderlicher Erdarbeiten herstellen. '>An Böschungen in Einzelflächen<' Material: '>Hartgestein 150/X<' in einer Mindeststärke von '>0,30m<'' einbauen, Fugen mit Oberboden verfüllen.</p>	1,000 m2
01.05.0065.	<p>TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.05.0065. Erosionsschutz mit Matten aus verrottbaren Naturprodukten für Böschungsflächen MLV-ALI_01050065 Erosionsschutz mit Matten aus verrottbaren Naturprodukten für Böschungsflächen bis zum Aufgehen einer schützenden Begrünung herstellen. Überlappung der Bahnen min. 20 cm, Befestigung mit 4 Erdnägeln/m², im Bereich der Überlappung mit min. 1 Erdnagel/m. Erdnägel aus Holz. Verlegen in Falllinie der Böschung. Einbau auf Oberbodenauftrag, ohne Samen in der Begrünungsmatte, Samenmischung wird gesondert vergütet, Böschungsneigung nach Ausführungsunterlagen des AN.</p>	1,000 m2
01.05.0070.	<p>TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.05.0070. gelagerte Wurzelstöcke als Habitat einbauen MLV-ALI_01050070 Zulage zu den Positionen der Freimachung Baubereich für den Einbau zwischengelagerter Wurzelstöcke nach besonderer Abstimmung mit AG / Anweisung der BÜW Umwelt auf Ausgleichsflächen '>im Bereich der Baustelle<'' als Kleintier-Habitat inkl. der notwendigen Zwischentransporte.</p>	1,000 St
01.05.0080.	<p>TLK-Name: Muster-LV/00, TLK-Nr.: 01.05.0080. Eidechsenhabitat herstellen MLV-ALI_01050080 Eidechsenhabitat herstellen, bestehend aus: Totholz, Einbau kreuz- und lageweise geschichtet abwechselnd mit dem unten beschriebenen Substratgemisch 3 Lagen mit Schichthöhe ca. 10 cm auf gesamter Breite der Habitate Durchmesser 2-6 cm, Länge 0,5 bis 1,5 m., Für Substratgemisch Bruchsteine mit unregelmäßiger Oberfläche, Durchmesser ca. 8/15 Pro Habitat ca. 2,3 m³, Rohdichte etwa 2,4 (t/m³) Für Substratgemisch Kies 0/32, Pro Habitat ca. 2,3 m³ Bruchsteine und Kies vor Einbau mischen und im Wechsel mit der Totholzschichtung im mittleren Habitatbereich locker</p>			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt
LV: 00 MLV Allgem. Leistungen Infrastruktur_07/2025

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	ohne Verdichtung einbauen, Schüttthöhe 0,5 m bis GOK Mischungsverhältnis: Bruchsteine 8/15 (ca. 2,3 m ³), Kies (ca. 2,3 m ³), Totholz (ca. 1,4 m ³)	1,000 St
Summe 01.05.	Landschaftsbau		
Summe 01.	Muster-LV Allgemeine Leistungen..		



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: DB-DE Stammprojekt
LV: 00 MLV Allgem. Leistungen Infrastruktur_07/2025

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
01.	Muster-LV Allgemeine Leistungen Infrastruktur	
01.01.	Technische Bearbeitung
01.02.	Baustelleneinrichtung
01.03.	Freimachung Baubereich
01.04.	Verkehrssicherung
01.05.	Landschaftsbau
	Summe 01. Muster-LV Allgemeine Leistungen..

