





## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

---

### Projektdaten:

Projektbezeichnung: Stammprojekt  
Projektname: DB-DE  
PLZ:  
Ort:  
Straße:

### Vergabedaten:

Art der Ausschreibung:  
Ort der Angebotsabgabe:  
Datum der Angebotseröffnung:  
Uhrzeit der Angebotseröffnung:  
Zuschlagsfrist:

### Ausführungstermine:

Ausführungsbeginn: (Soll)  
Ausführungsende: (Soll)  
Ausführungsbeginn: (Ist)  
Ausführungsende: (Ist)

### Auftraggeberdaten

Auftraggeber:  
Straße:  
PLZ:  
Ort:

### LV-Daten:

LV-Bezeichnung: MLV Entsorg. v. Bau-/Abbruch..  
LV-Name: 50

**Angebotssumme:** EUR  
.....

zuzüglich % Mehrwertsteuer: EUR  
.....

**Angebotssumme brutto:** EUR  
.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 50 MLV Entsorg. v. Bau-/Abbruchabf.,09/2019

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.	<b>Vorbereitung der Entsorgung von Bauabfällen</b>			
01.01.	<b>Abfallverantwortlicher der Baustelle</b>			
01.01.0010.	TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 01.01.0010. <b>Abfallverantwortlicher, MLV-ENTS_01010010</b> Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der Baustelle mit der Qualifikation eines Abfallbeauftragten nach §59 KrWG und mind. 1 Jahr Praxiserfahrung als Abfallbeauftragter durch den AN zur - Steuerung des Abfallmanagements des AN vor Ort (inkl. bedarfsweiser Teilnahme an Baubesprechungen, Begehungen, Abklären von Entsorgungswegen) gemäß Vorbemerkungen - Koordinierung Umsetzung des vom AG frei gegebenen Entsorgungskonzeptes AN - Koordinierung von Aushub, Rückbau, Getrennthaltung, Aufhaltung und Beprobung von Bodenaushub und Bauabfällen - Sachkundenachweis für die Probenahmefester Abfälle gemäß LAGA PN98 - Mitwirkung bei der Deklaration der anfallenden Abfälle - Koordinierung des Einbaus von Material (Wiedereinbau oder Fremdlieferung) einschließlich Dokumentation - Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten Nachweisführung und Dokumentation vor Ort - eigener Zugang zum eANV-System ZEDAL - Funktion als Ansprechpartner zu allen Fragen des Abfallmanagements für den AG.	1,000 psch	.....	
<b>Summe 01.01.</b>	<b>Abfallverantwortlicher der Baus..</b>			.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 50 MLV Entsorg. v. Bau-/Abbruchabf.,09/2019

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.02.	<b>Entsorgungskonzept AN</b>			
01.02.0010.	<p>TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 01.02.0010. <b>Entsorgungskonzept AN, MLV-ENTS_01020010</b> Entsorgungskonzept des Auftragnehmers Bau (AN) gemäß Vorbemerkungen und gemäß der Anlage 7 "Mustergliederung Entsorgungskonzept AN" zum Abfallprozess DB Netz (UN01-03-06-02-02) erarbeiten, regelmäßige Fortschreibung / Ergänzung gemäß Baufortschritt, inklusive der beauftragten Rückbau- und Abbrucharbeiten und der Vorbereitung / Mitwirkung bei der Nachweisführung. gemäß Vorbemerkungen. Der Entwurf des Entsorgungskonzeptes ist spätestens 4 Wochen nach Zuschlagserteilung, die erste Vollversion mindestens 6 Wochen vor dem technischen Baubeginn beim AG zur Bestätigung vorzulegen. Das Vorliegen eines vom AG bestätigten Entsorgungskonzeptes ist Voraussetzung für den Beginn von Aushub oder Rückbaumaßnahmen mit der Entstehung von Abfall. Die vom AG freigegebene Version ist sowohl digital als auch in Papierform (zweifach) vorzulegen.</p>	1,000 psch	.....	
<b>Summe 01.02.</b>	<b>Entsorgungskonzept AN</b>			.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammpjekt  
LV: 50                                  MLV Entsorg. v. Bau-/Abbruchabf.,09/2019

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

**01.03.                      Elektronische Nachweisführung über die Entsorgung aller Bauabfälle**

**01.03.0010.              TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 01.03.0010.  
Elektronische Nachweisführung, MLV-ENTS\_01030010**

Die Nachweisführung über die Entsorgung aller gefährlichen und nicht gefährlichen Bauabfälle hat mittels des elektronischen Abfallnachweisverfahrens (eANV) zu erfolgen. Der AN und die von ihm beauftragten Abfallentsorger und Abfallbeförderer haben aktiv bei Vorbereitung und Erstellung der erforderlichen Nachweisunterlagen für die Vorab- und Verbleibskontrolle im eANV mitzuwirken.

1,000 psch

**01.03.0020.              TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 01.03.0020.  
Ersatzweise Signatur von Registerbelegen, MLV-ENTS\_01030020**

Für den Fall, dass die vom AN beauftragten Beförderer oder Entsorger nicht am eANV für nicht gefährliche Abfälle (ngA) teilnehmen, hat der AN ersatzweise für Beförderer und Entsorger die elektronischen Registerbelege zu signieren.  
Der genaue Ablauf ist nach dem "Leitfaden zur Realisierung des elektronischen Nachweisverfahrens (eANV) für nicht gefährliche Abfälle im ZEDAL" (Anlage 11a zum UN01-03-06-02-02) auszugestalten und mit dem EntsorgungskonzeptAN des AN detailliert zu beschreiben und vom AG frei zu geben.

1,000 psch

**01.03.0030.              TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 01.03.0030.  
Technische Ausstattung, MLV-ENTS\_01030030**

Zur Abwicklung der elektronischen Nachweisführung sind folgende Zugänge und anwendungsbereite Geräteausstattungen für den Abfallbeauftragten / Bevollmächtigten des AN und die Beförderer auf der Baustelle zur Verfügung zu stellen. Die Ausstattung und die Zugänge sind im Entsorgungskonzept des AN zu dokumentieren:

- Gebräuchliche Computerhardware inkl. DSL-Verbindung (Internet) oder gleichwertig
- Abfallerfassungssoftware inklusive eigenständigem Zugang, kompatibel zur Zentralen Koordinierungsstelle der Länder (ZKS), Empfehlung: Anmeldung bei der ZEDAL-Provider-Lösung, einschl. Signaturarbeitsplatz
- optional: Kartenlesegeräte incl. Treibersoftware mit



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 50 MLV Entsorg. v. Bau-/Abbruchabf.,09/2019

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Zulassung der Bundesnetzagentur zur qualifizierten Signatur abfallrechtlicher Dokumente durch Bauüberwachung und Beförderer.	1,000 psch		.....
<b>Summe 01.03.</b>	<b>Elektronische Nachweisführung ..</b>			.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 50 MLV Entsorg. v. Bau-/Abbruchabf.,09/2019

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.04.	<b>Gewerbeabfallverordnung, POP Verordnung</b>			
01.04.0010.	TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 01.04.0010. <b>Umsetzung GewAbfV, POP Verordnung, MLV-ENTS_01040010</b> Umsetzung der Vorgaben der Gewerbeabfallverordnung und der POP-Verordnung entsprechend der Baubeschreibung / Vorbemerkungen.			
		1,000 psch		.....
<b>Summe 01.04.</b>	<b>Gewerbeabfallverordnung, POP ..</b>			.....
<b>Summe 01.</b>	<b>Vorbereitung der Entsorgung von..</b>			.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** DB-DE                      **Stammprojekt**  
**LV:** 50                                    **MLV Entsorg. v. Bau-/Abbruchabf.,09/2019**

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

---

**02.                      Beprobung und Deklarationsanalytik**

TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 02.  
 Die anfallenden Aushub- und Abbruchmassen sind über Haufwerksbeprobungen in Anlehnung an die LAGA PN 98 sowie entsprechend den landesrechtlichen Anforderungen und den Annahmekriterien der vorgesehenen Entsorgungsanlage zu beproben.  
 Ausführung von Probenahme, Untersuchung und Bewertung nur durch ein für diese Tätigkeiten nach DIN EN ISO / IEC 17025 akkreditiertes Labor.  
 Die Probenahmen sind vom AN 3 Werkzeuge vor Ausführung bei der abfalltechnischen Bauüberwachung anzumelden.

Für jede Analytik bzw. jedes Haufwerk ist ein Umwelttechnischer Bericht (UTB) mit folgenden Inhalten zu erstellen:  
 - aussagefähiges Probenahmeprotokoll mit Herkunftsangabe, Lageskizze und Fotodokumentation der Haufwerke  
 - Prüfbericht bzw. Untersuchungsergebnisse der chemischen Analytik  
 - verbale Bewertung der Untersuchungsergebnisse (d.h. Zuweisung jedes einzelnen Untersuchungswertes wie auch der Gesamtprobe zu einem Zuordnungswert nach LAGA bzw. landesrechtlich vorgegebenen Grenzwert)  
 - abfallrechtlicher Einstufung gemäß AVV bzw. landesrechtlichen Vorgaben.

Notwendige Anzahl an Probenahmen und Analysen zur Deklaration vom 'm3 Aushubmaterial (1 Analyse je 500 m3) gemäß der am Anfallort geltenden behördlichen Vorgaben.  
 Überschlagsrechnung zur Ermittlung der Analysenanzahl = (Gesamtabfallmenge dividiert durch 500 m3),  
 1 Deklarationsanalytik (DA)  
 umfasst 'Stk. Analysen  
 mit 2 Mischproben und 36 Einzelproben.

Für Altschotter sind die Regelungen der Altschotter-Richtlinie (Ril. 880.4010 i.V.m. Technischen Mitteilung (TM) 2012-049) zu beachten (z.B. Umrechnung der Ergebnisse der Feinfraktion auf die Gesamtfraktion).  
 Untersuchungsumfang und Bewertungsgrundlagen in Abstimmung mit dem AG.

**02.01.                      Beprobung/Dekl.analytik - Bodenaushub**





## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 50 MLV Entsorg. v. Bau-/Abbruchabf.,09/2019

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.01.0010.	TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 02.01.0010. <b>DA Boden Mindestunters.progr. gem. LAGA, MLV-ENTS_02010010</b> Beprobung und Analysen zur Deklaration von Bodenaushub über Haufwerke mit einer Kubatur von' 'm3 und' 'Stk. Mischproben bestehend aus' 'Stk. Einzelproben je Haufwerk. Analyseumfang gemäß LAGA TR Boden 2004, Tabelle II. 1.2-1 (Feststoff und Eluat)	0,000 St	.....	.....
02.01.0020.	TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 02.01.0020. <b>DA Boden vollst. Programm gem. LAGA, MLV-ENTS_02010020</b> Beprobung und Analytik zur Deklaration von Bodenaushub über Haufwerke mit einer Kubatur von' 'm3 und' 'Stk. Mischproben bestehend aus' 'Stk. Einzelproben je Haufwerk. Analyseumfang gemäß LAGA M20 (2004), Tabelle II. 1.2-2 (Feststoff) bis 1.2-5 (vollständiges Programm).	0,000 St	.....	.....
02.01.0030.	TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 02.01.0030. <b>DA Boden zusätzl. Verdachtssparam. gem. LAGA, MLV-ENTS_02010030</b> Ergänzende Analytik von Boden auf folgend zusätzliche Schadstoffe' ' im Feststoff und Eluat.	0,000 St	.....	.....
02.01.0040.	TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 02.01.0040. <b>DA Boden zusätzl. Parameter gem. DepV, MLV-ENTS_02010040</b> Ergänzende Analytik von Bodenaushub gemäß DepV, Anhang 3, Tabelle 2, auf folgende zusätzliche Parameter' '.	0,000 St	.....	.....
02.01.0050.	TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 02.01.0050. <b>DA Boden TOC Konzentrationen, MLV-ENTS_02010050</b> Ergänzende Analytik zur Bewertung der TOC-Konzentration über AT4, GB21 und Brennwert (H0) gemäß DepV, Anhang 3, Kap. 4, bei Überschreitung des Z2-Wertes nach LAGA (2004).	0,000 St	.....	.....





## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 50 MLV Entsorg. v. Bau-/Abbruchabf.,09/2019

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

**02.02. Beprobung/Dekl.analytik - Altschotter**

**02.02.0010.** TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 02.02.0010.  
**DA Altschotter MLV-ENTS\_02020010**  
Beprobung und Analysen zur Deklaration von Altschotter.  
Mit einer Kubatur von 500 m3  
und 'Mischproben  
bestehend aus' 'Einzelproben  
je Haufwerk. Die Ril. 880 4010 (Altschotterrichtlinie)  
und Technische Mitteilung DB Netz AG (TM) 2012-049  
(z.B. Anpassung Siebschnitt auf 31,5 mm, Umrechnung der  
Ergebnisse der Feinfraktion auf die Gesamtfraktion)  
sind einzuhalten.  
Ausnahme: Umrechnung in Berlin / Brandenburg nicht  
zulässig) Untersuchungsumfang und Bewertungsgrundlagen  
sind mit dem AG abzustimmen.

0,000 St ..... ..

TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 02.02.  
HINWEIS FÜR DEN LV-ERSTELLER, NICHT ZUR  
VERÖFFENTLICHUNG:  
ggf. weitere Herbizide n. Landesrecht ergänzen:

**02.02.0020.** TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 02.02.0020.  
**DA Altschotter auf Herbizide, MLV-ENTS\_02020020**  
Altschotter ist gemäß den landesrechtlichen Vorgaben  
(Verordnung / Verwaltungsvorschrift / Merkblatt etc.)  
mindestens auf folgende Herbizide im Eluat  
(Sachsen-Anhalt: Feststoff) zu untersuchen:  
Atrazin, Bromacil, Simazin, Diuron, Dimefuron,  
Flumioxazin, Glyphosat, AMPA, Flazasulfuron,  
Thiazafluron,  
weitere Herbizide' '.

0,000 St ..... ..

---

**Summe 02.02. Beprobung/Dekl.analytik - Altsc.. ..**



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 50 MLV Entsorg. v. Bau-/Abbruchabf.,09/2019

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.03.	<b>Beprobung/Dekl.analytik - Betonbruch, Bauschutt</b>			
02.03.0010.	TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 02.03.0010. <b>DA Betonbruch, Bauschutt, MLV-ENTS_02030010</b> Beprobung und Deklarationsanalytik - Betonbruch und Bauschutt gemäß landesrechtlichen Vorschriften, LAGA 1997, Tab. II. 1.4-5 und 1.4-6) Beprobung und Analysen zur Deklaration von Beton und Bauschutt über Haufwerke mit einer Kubatur von 500 m <sup>3</sup> und' 'Stk. Mischproben, bestehend aus' 'Stk. Einzelproben je Haufwerk. Analyseumfang gemäß LAGA M20 (1997), Tabelle II. 1.4-5. Bei einstufigbestimmender Überschreitung der elektrischen Leitfähigkeit hat die Analytik von pH-Wert und Leitfähigkeit zusätzlich unter Begasung mit einem CO <sub>2</sub> -Luftgemisch zu erfolgen. Probenahme und Dokumentation entsprechend Vorbemerkungen zu Analytik-Positionen.	0,000 St	.....	.....
<b>Summe 02.03.</b>	<b>Beprobung/Dekl.analytik - Beton..</b>			.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 50 MLV Entsorg. v. Bau-/Abbruchabf.,09/2019

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.04.	<b>Beprobung/Dekl.analytik - Asphalt/Straßenaufbruch</b>			
02.04.0010.	TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 02.04.0010. <b>Asphalt, Straßenaufbruch, MLV-ENTS_02040010</b> Beprobung und Analysen zur Deklaration von Asphalt und Straßenaufbruch über Haufwerke mit einer Kubatur von' 'm3 und' 'Stk. Mischproben je Haufwerk. Analyseumfang gemäß landesrechtlichen Vorgaben und RuVA-StB (01-2005)	0,000 St	.....	.....
<b>Summe 02.04.</b>	<b>Beprobung/Dekl.analytik -..</b>			.....
<b>Summe 02.</b>	<b>Beprobung und Deklarationsanaly..</b>			.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** DB-DE                      **Stammprojekt**  
**LV:** 50                                      **MLV Entsorg. v. Bau-/Abbruchabf.,09/2019**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.	<b>Bereitstellungsflächen</b>			
03.01.	<b>Bereitstellungsflächen</b>			
03.01.0010.	TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 03.01.0010. <b>Herstellung Bereitstellungsflächen, MLV-ENTS_03010010</b> Beräumen der zukünftigen Bereitstellungsflächen von Bewuchs und auflagernden Abfällen Inklusive Sammeln, Verladen und Abtransport zu einer zertifizierten Entsorgungsanlage, Nachweisführung gemäß vom AG bestätigten Entsorgungskonzept AN. Bei Nutzung nicht versiegelter Flächen: Abschieben des Oberbodens, seitliches Aufsetzen in Mieten mit max. 2m Höhe. Ansaat von Mischsaaten (ohne Lolium perenne) bei Liegedauer größer 1 Monat. Technischer Aufbau des Flächenuntergrundes und Haufwerkssicherung entsprechend den Anforderungen des allgemeinen Boden- und Gewässerschutzes gemäß Vorbemerkungen. Vorhandene Grundwassermessstellen, Sickerschächte, Kanalanlagen etc. sind zu sichern und betriebsbereit zu halten. Durch Anlage geeigneter Einrichtungen wie Randgräben, Rückhaltebecken, Staustufen und Steinpackungen hat der AN Maßnahmen gegen Verunreinigung z.B. von Vorflutern und Straßengräben durch Sedimente zu treffen.	1,000 psch	.....	
03.01.0020.	TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 03.01.0020. <b>Betrieb und Rückbau Bereitstellungsflächen, MLV-ENTS_03010020</b> Betreiben der Bereitstellungsflächen über die gesamte Bauzeit inklusive separiertem Aufhalten bis bis maximal' 'm3 je Haufwerk einschl. Reparaturarbeiten, Sichern der Haufwerke, ggf. Umsetzen der Haufwerke usw., Gestellung geeigneten Geräts inkl. Personal. Haufwerke mit Verdacht oder Nachweis von Kontaminationen LAGA Z1.2 oder höher sind gegen Niederschlagswasser mit mind. 0,4 mm starker HDPE-Folie vollständig abzudecken. Erfolgt der untersuchungsmäßige Nachweis einer Belastung kleiner LAGA Z1.2 kann die Abdeckung entfernt werden. Das ggf. notwendige mehrfache Abdecken (auf Weisung der BÜw) der Haufwerke und die Entsorgung unbrauchbarer/gebrauchter Baufolien sind einzukalkulieren. Einrichtungen zur Rückhaltung / Reinigung von Abwässern sind während der Nutzungszeit der Bereitstellungsflächen instand zu halten und			



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 50 MLV Entsorg. v. Bau-/Abbruchabf.,09/2019

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	erforderlichenfalls zu reparieren. Beräumung der Bereitstellungsflächen und Wiederherstellung des ursprünglichen Flächenzustandes inkl. Andeckung des abgeschobenen Oberbodens.	1,000 psch		.....
<b>03.01.0030.</b>	TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 03.01.0030. <b>Zulage zu Pos.03010020, MLV-ENTS_03010030</b> Zulage für das Betreiben der BE-Flächen und Bereitstellungsflächen für Abfälle entsprechend den Anforderungen der AwSV (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffe) inklusive Übernahme der Betreiberverantwortung. Bei Kapazität größer 1000 to: Prüfung durch einen Sachverständigen nach AwSV vor Inbetriebnahme und wiederkehrend alle 5 Jahre Erstellen einer Betriebsanweisung, Durchführen von Eigenüberwachungen, Veranlassen von Fremdüberwachungen / Gestellung von persönlicher Schutzausrüstung / Führen eines Betriebstagebuches.	1,000 psch		.....
<b>Summe 03.01.</b>	<b>Bereitstellungsflächen</b>			.....
<b>Summe 03.</b>	<b>Bereitstellungsflächen</b>			.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** DB-DE                      **Stammprojekt**  
**LV:** 50                                      **MLV Entsorg. v. Bau-/Abbruchabf.,09/2019**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

**04.                      Entsorgung und Transport Bauabfälle**

TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.  
 Alle in den Bestandteilen des Bauvertrages  
 beschriebenen Regelungen zum ordnungsgemäßen Umgang  
 und  
 zur Entsorgung von Abfällen sind einzuhalten.  
 Vom AN sind die jeweils gültigen behördlichen  
 Genehmigungen und Zertifizierungen der  
 Entsorgungsanlagen zusammen mit dem Entsorgungskonzept  
 bzw. bei Beantragung von Entsorgungsnachweisen  
 vorzulegen.  
 Aushub und Abbruchmaterialien sind sortenrein auf den  
 Bereitstellungsflächen zwischenzulagern.  
 Quertransporte sowie alle für den Transport  
 erforderlichen Aufwendungen sind in den Einheitspreis  
 einzurechnen.  
 Abrechnungsgrundlage der Entsorgungs- und  
 Transportleistungen sind die Originale der  
 Lieferscheine/Wiegenoten der Entsorgungsanlage, oder,  
 nach Vereinbarung mit dem AG, die Aufmaße.  
 Die Kosten für die Verwiegung auf geeichten Waagen und  
 die Erstellung der o.g. Unterlagen sind in den  
 Einheitspreis einzurechnen.

**04.01.                      Entsorg. u. Transp. v. Boden (AVV-170504  
oder 170503\*)**

**04.01.0010.**      TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.01.0010.  
**Entsorgung Boden LAGA Z0, MLV-ENTS\_04010010**  
 Boden (AVV-Nr. 17 05 04 Boden und Steine), der  
 Einbauklasse Z0 gemäß LAGA 2004 mit mineralischen  
 Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder sonstigen  
 mineralischen Stoffen laden zum Abtransport, verwiegen  
 und ordnungsgemäß entsorgen.

0,000 t      .....      .....

**04.01.0020.**      TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.01.0020.  
**Entsorgung Boden LAGA Z1.1, MLV-ENTS\_04010020**  
 Boden (AVV-Nr. 17 05 04 Boden und Steine); der  
 Einbauklasse Z1 (Feststoff) mit Eluatwerten bis  
 Zuordnungswert Z1.1 gemäß LAGA 2004; mit mineralischen  
 Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder sonstigen  
 mineralischen Stoffen, laden zum Abtransport,  
 verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.

0,000 t      .....      .....





## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 50 MLV Entsorg. v. Bau-/Abbruchabf.,09/2019

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

04.01.0030.	TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.01.0030. <b>Entsorgung Boden LAGA Z1.2, MLV-ENTS_04010030</b> Boden LAGA Z1.2 Boden (AVV-Nr. 17 05 04 Boden und Steine) der Einbauklasse Z1 (Feststoff der Einbauklasse Z1 (Feststoff) mit Eluatwerten bis Zuordnungswert Z1.2) gemäß LAGA 2004, mit mineralischen Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen Stoffen laden zum Abtransport, verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.	0,000 t	.....	.....
-------------	--	---------	-------	-------

04.01.0040.	TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.01.0040. <b>Entsorgung Boden LAGA Z2, MLV-ENTS_04010040</b> Boden (AVV-Nr. 17 05 04 Boden und Steine) der Einbauklasse Z2 gemäß LAGA 2004; mit mineralischen Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen Stoffen laden zum Abtransport, verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.	0,000 t	.....	.....
-------------	--	---------	-------	-------

04.01.0050.	TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.01.0050. <b>Entsorgung Boden LAGA größer Z2, MLV-ENTS_04010050</b> Boden mit mineralischen Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen Stoffen entsorgen, Einstufung größer Zuordnungswert Z2 gemäß LAGA 2004; Einstufung nur aufgrund von TOC, Sulfat, Chlorid, pH-Wert oder Leitfähigkeit. Die übrigen Schadstoffparameter halten den Zuordnungswert Z2 gemäß LAGA 2004 ein. Laden zum Abtransport, verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.	0,000 t	.....	.....
-------------	--	---------	-------	-------

TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.01.  
HINWEIS FÜR DEN LV-ERSTELLER, NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG:  
Die Einstufung als nicht gefährlicher Boden (AVV-Nr. 170504) oder gefährlicher Boden (AVV-Nr. 170503\*) erfolgt nach landesspezifischen Vorgaben bzw. nach Abstimmung mit den zuständigen Abfallbehörden. Die Überschreitung der Zuordnungswerte LAGA Z2 durch die o.g. Schadstoffe begründet i. d. R. keine Gefährlichkeit.

04.01.0060.	TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.01.0060. <b>Entsorgung Boden Klasse 0, MLV-ENTS_04010060</b> Boden der Deponieklasse 0 (AVV-Nr. 170504 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03*			
-------------	--	--	--	--

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** DB-DE                      **Stammprojekt**  
**LV:** 50                                    **MLV Entsorg. v. Bau-/Abbruchabf.,09/2019**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

fallen); mit mineralischen Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen Stoffen laden zum Abtransport, verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.

0,000 t                      .....                      .....

**04.01.0070.**    TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.01.0070.  
**Entsorgung Boden DK1, MLV-ENTS\_04010070**  
 Boden der Deponieklasse I (AVV-Nr. 170504 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03\* fallen) mit mineralischen Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen Stoffen laden zum Abtransport, verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.

0,000 t                      .....                      .....

**04.01.0080.**    TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.01.0080.  
**Entsorgung Boden DKII, MLV-ENTS\_04010080**  
 Boden der Deponieklasse II (AVV-Nr. 17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03\* fallen) mit mineralischen Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen Stoffen laden zum Abtransport, verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.

0,000 t                      .....                      .....

TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.01.  
**HINWEIS FÜR DEN LV-ERSTELLER, NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG:**  
 Abhängig von den Vorschriften des jeweiligen Bundeslandes bzw. nach Abstimmung mit den zuständigen Abfallbehörden kann in Bezug auf einzelne Schadstoffe auch die Einstufung als gefährlicher Boden (AVV-Nr. 170503\*) erforderlich sein.

**04.01.0090.**    TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.01.0090.  
**Entsorgung Boden DKIII, MLV-ENTS\_04010090**  
 Boden der Deponieklasse III mit mineralischen Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen Stoffen laden zum Abtransport, verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.

0,000 t                      .....                      .....

TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.01.  
**HINWEIS FÜR DEN LV-ERSTELLER, NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG:**  
 Abhängig von den Vorschriften des jeweiligen Bundeslandes bzw. nach Abstimmung mit den zuständigen



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 50 MLV Entsorg. v. Bau-/Abbruchabf.,09/2019

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abfallbehörden erfolgt die Einstufung als nicht gefährlicher oder gefährlicher Boden (AVV-Nr. 170504 / 170503*).			
<b>04.01.0100.</b>	TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.01.0100. <b>Transport nicht gefährlicher Boden, MLV-ENTS_04010100</b> Beförderung von nicht gefährlichem Boden (AVV-Nr. 17 05 04) von der Anfallstelle / Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage einschließlich fachgerechter Sicherung der Abfälle bei Transport und Entladung.	0,000 t	.....	.....
<b>04.01.0110.</b>	TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.01.0110. <b>Transport gefährlicher Boden, MLV-ENTS_04010110</b> Transport von gefährlichem Boden (AVV-Nr. 170503*) Transport von gefährlichem Boden (AVV-Nr. 17 05 03* Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten), von der Anfallstelle / Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage einschließlich fachgerechter Sicherung der Abfälle bei Transport und Entladung.	0,000 t	.....	.....
	TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.01. HINWEIS FÜR DEN LV-ERSTELLER, NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG: Bitte sofern erforderlich folgende zusätzliche LV-Positionen gemäß DepV selbst erstellen für: - Transport von Boden LAGA Z0 bis Z1 - Transport von Boden LAGA Z2 - Transport von Boden Deponieklasse I - Transport von Boden Deponieklasse II - Transport von Boden Deponieklasse III gemäß DepV.			
<b>Summe 04.01.</b>	<b>Entsorg. u. Transp. v. Boden ..</b>		.....	.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 50 MLV Entsorg. v. Bau-/Abbruchabf.,09/2019

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>04.02.</b>	<b>Entsorgung und Transport von Beton/Betonbruch</b>			
<b>04.02.0010.</b>	TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.02.0010. <b>Entsorgung Beton LAGA Z0, MLV-ENTS_04020010</b> Beton (AVV-Nr. 170101) der Einbauklasse Z0 gemäß LAGA 1997; laden zum Abtransport, verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.	0,000 t	.....	.....
<b>04.02.0020.</b>	TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.02.0020. <b>Entsorgung Beton LA-GA Z1.1, MLV-ENTS_04020020</b> Beton (AVV-Nr. 170101) der Einbauklasse Z1 mit Elutatwerten bis Zuordnungswert Z1.1 gemäß LAGA 2004; laden zum Abtransport, verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.	0,000 t	.....	.....
<b>04.02.0030.</b>	TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.02.0030. <b>Entsorgung Beton LAGA Z1.2, MLV-ENTS_04020030</b> Beton der Einbauklasse Z1 mit Elutatwerten bis Zuordnungswert Z1.2 gemäß LAGA 2004; AVV-Nr. 170101 Beton, laden zum Abtransport, verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.	0,000 t	.....	.....
<b>04.02.0040.</b>	TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.02.0040. <b>Entsorgung Beton LAGA Z2, MLV-ENTS_04020040</b> Beton der Einbauklasse Z2 gemäß LAGA 2004; AVV-Nr. 170101 Beton laden zum Abtransport, verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.	0,000 t	.....	.....
<b>04.02.0050.</b>	TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.02.0050. <b>Entsorgung Beton DK1, MLV-ENTS_04020050</b> Beton der Deponieklasse I DepV (AVV-Nr. 170101) laden zum Abtransport, verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.	0,000 t	.....	.....
<b>04.02.0060.</b>	TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.02.0060. <b>Entsorgung Beton DKII, MLV-ENTS_04020060</b> Beton der Deponieklasse II DepV (AVV-Nr. 170101) laden zum Abtransport, verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.	0,000 t	.....	.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 50 MLV Entsorg. v. Bau-/Abbruchabf.,09/2019

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.02.  
HINWEIS FÜR DEN LV-ERSTELLER, NICHT ZUR  
VERÖFFENTLICHUNG:  
Abhängig von den Vorschriften des jeweiligen  
Bundeslandes bzw. nach Abstimmung mit den zuständigen  
Abfallbehörden kann in Bezug auf einzelne Schadstoffe  
auch die die Einstufung als gefährlicher Bauschutt  
(AVV-Nr. 170106\*) erforderlich werden.

**04.02.0070.**

TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.02.0070.  
**Entsorgung Beton DKIII, MLV-ENTS\_04020070**  
Beton der Deponieklasse III DepV (AVV-Nr. 170106\* -  
Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton,  
Ziegeln, Fliesen und Keramik, der gefährliche Abfälle  
enthält) laden zum Abtransport, verwiegen und  
ordnungsgemäß entsorgen.

0,000 t

TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.02.  
HINWEIS FÜR DEN LV-ERSTELLER, NICHT ZUR  
VERÖFFENTLICHUNG:  
Gefährlicher Bauschutt aus getrennten Fraktionen oder  
Gemischen von gefährlichen Beton und/oder Ziegeln u/o  
Fliesen u/o Keramik , ist immer als AVV-Nr. 170106\* zu  
deklarieren.  
Erreicht der Anteil nicht mineralischer Stoffe in diesem Abfall  
mehr als 5%, ist das Ge-misch dagegen als AVV-Nr. 170903\*  
„sonstige Bau- und Abbruchabfälle, die gefährliche Stoffe  
enthalten“ zu deklarieren.

TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.02.  
HINWEIS FÜR DEN LV-ERSTELLER, NICHT ZUR  
VERÖFFENTLICHUNG:  
Bitte bei Bedarf sind zusätzliche LV-Positionen für AVV  
Nr. 170107 - gemischter Bauschutt" (ngA) / 170102  
"Ziegel" (ngA) oder AVV-Nr. 170103 "Fliesen, Ziegel und  
Keramik(ngA)" analog zu den LV-Pos für Beton  
aufzunehmen.  
Der jeweilige Anteil von mineralischen Zweitfraktionen  
darf 5% nicht übersteigen, ansonsten ist das Material  
als gemischter Bauschutt AVV-Nr. 170107 zu deklarieren.  
Liegt der Anteil nicht mineralischer Stoffe über 5%,  
ist der Abfall als AVV-Nr. 170904 "gemischte Bau- und  
Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter  
170901, 170902 und 170903 fallen" zu deklarieren.



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 50 MLV Entsorg. v. Bau-/Abbruchabf.,09/2019

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
04.02.0080.	TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.02.0080. <b>Transport nicht gefährlicher Beton, MLV-ENTS_04020080</b> Beförderung von Beton (AVV-Nr.170101) von der Anfallstelle / Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage einschließlich fachgerechter Sicherung der Abfälle bei Transport und Entladung.	0,000 t	.....	.....
04.02.0090.	TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.02.0090. <b>Transport gefährlicher Beton, MLV-ENTS_04020090</b> Beförderung von Gemischen oder getrennte Fraktionen von gefährlichem Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik (AVV-Nr.170106*) von der Anfallstelle / Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage einschließlich fachgerechter Sicherung der Abfälle bei Transport und Entladung.	0,000 t	.....	.....
<b>Summe 04.02.</b>	<b>Entsorgung und Transport von..</b>			.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 50 MLV Entsorg. v. Bau-/Abbruchabf.,09/2019

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>04.03.</b>	<b>Entsorgung und Transport von Bauschutt</b>			
<b>04.03.0010.</b>	TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.03.0010. <b>Entsorgung Bauschutt LAGA Z1.1, MLV-ENTS_04030010</b> Bauschutt der Einbauklasse Z1 mit max. Zuordnungswerten Z1.1 in Feststoff und Eluat gemäß LAGA 1997; (AVV-Nr. 17 01 07 Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, mit Ausnahme derjenigen, die unter 170106 fallen), laden zum Abtransport, verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.	0,000 t	.....	.....
<b>04.03.0020.</b>	TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.03.0020. <b>Entsorgung Bauschutt LAGA Z1.2, MLV-ENTS_04030020</b> Bauschutt der Einbauklasse Z1 mit max. Zuordnungswerten Z1.2 in Feststoff und Eluat gemäß LAGA 1997 (AVV-Nr. 170107 Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik); laden zum Abtransport, verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.	0,000 t	.....	.....
<b>04.03.0030.</b>	TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.03.0030. <b>Entsorgung Bauschutt LAGA Z2, MLV-ENTS_04030030</b> Bauschutt der Einbauklasse Z2 gemäß LAGA 1997; (AVV-Nr. 170107 Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, mit Ausnahme derjenigen, die unter 170106 fallen); laden zum Abtransport, verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.	0,000 t	.....	.....
<b>04.03.0040.</b>	TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.03.0040. <b>Entsorgung Bauschutt DK1, MLV-ENTS_04030040</b> Bauschutt der Deponieklasse I DepV (AVV-Nr. 170107 Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, mit Ausnahme derjenigen, die unter 170106 fallen) laden zum Abtransport, verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.	0,000 t	.....	.....
<b>04.03.0050.</b>	TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.03.0050. <b>Entsorgung Bauschutt DKII, MLV-ENTS_04030050</b> Bauschutt der Deponieklasse II DepV (AVV-Nr. 170107 Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln,			

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** DB-DE                      **Stammprojekt**  
**LV:** 50                                      **MLV Entsorg. v. Bau-/Abbruchabf.,09/2019**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Fliesen und Keramik, mit Ausnahme derjenigen, die unter 170106 fallen) laden zum Abtransport, verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.

0,000 t                      .....                      .....

TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.03.  
 HINWEIS FÜR DEN LV-ERSTELLER, NICHT ZUR  
 VERÖFFENTLICHUNG:  
 Abhängig von den Vorschriften des jeweiligen Bundeslandes bzw. nach Abstimmung mit den zuständigen Abfallbehörden kann in Bezug auf einzelne Schadstoffe auch die Einstufung als gefährlicher Bauschutt (AVV-Nr. 170106\*) erforderlich sein. Erreicht der Anteil nicht mineralischer Stoffe in diesem Abfall mehr als 5%, ist dieser als AVV-Nr. 170903\* "sonstige Bau- und Abbruchabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten" zu deklarieren.

**04.03.0060.** TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.03.0060.  
**Entsorgung gefährlicher Bauschutt DKIII, MLV-ENTS\_04030060**  
 Gefährlicher Bauschutt der Deponieklasse III DepV (AVV-Nr. 170106\* - Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, der gefährliche Abfälle enthält) laden zum Abtransport, verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.

0,000 t                      .....                      .....

TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.03.  
 HINWEIS FÜR DEN LV-ERSTELLER, NICHT ZUR  
 VERÖFFENTLICHUNG:  
 Erreicht der Anteil nicht mineralischer Stoffe in diesem Abfall mehr als 5%, ist dieser als AVV-Nr. 170903\* "sonstige Bau- und Abbruchabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten" zu deklarieren.

TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.03.  
 HINWEIS FÜR DEN LV-ERSTELLER, NICHT ZUR  
 VERÖFFENTLICHUNG:  
 Bitte bei Bedarf sind zusätzliche LV-Positionen für Entsorgung/Transport AVV Nr. 170102 "nicht gefährliche Ziegel" oder AVV-Nr. 170103 "nicht gefährliche Fliesen, Ziegel und Keramik" analog zu den LV-Pos für Bauschutt aufzunehmen. Der jeweilige Anteil von mineralischen Zweitfraktionen darf 5% nicht übersteigen, ansonsten ist das Material als nicht gefährlicher gemischter Bauschutt, AVV-Nr. 170107, zu deklarieren. Liegt der Anteil nicht mineralischer Stoffe über 5%, ist der Abfall als AVV-Nr. 170904





## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 50 MLV Entsorg. v. Bau-/Abbruchabf.,09/2019

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	"gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 170901, 170902 und 170903 fallen" zu deklarieren.			
<b>04.03.0070.</b>	TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.03.0070. <b>Transport nicht gefährlicher Bauschutt, MLV-ENTS_04030070</b> Beförderung von gemischtem Bauschutt (AVV-Nr. 170107) von der Anfallstelle / Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage einschließlich fachgerechter Sicherung bei Transport und Entladung.	0,000 t	.....	.....
<b>04.03.0080.</b>	TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.03.0080. <b>Transport gefährlicher Bauschutt, MLV-ENTS_04030080</b> Beförderung von Gemischen oder getrennte Fraktionen von gefährlichem Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik (AVV-Nr. 170106*) von der Anfallstelle / Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage einschließlich fachgerechter Sicherung der Abfälle bei Transport und Entladung.	0,000 t	.....	.....
	TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.03. HINWEIS FÜR DEN LV-ERSTELLER, NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG: Bitte mögliche Mengenüberschneidung mit der Transportposition für gefährlichen Betonbruch beachten.			
<b>Summe 04.03.</b>	<b>Entsorgung und Transport von ..</b>			.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 50 MLV Entsorg. v. Bau-/Abbruchabf.,09/2019

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>04.04.</b>	<b>Entsorgung und Transport von Gleisschotter</b>			
<b>04.04.0010.</b>	TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.04.0010. <b>Entsorgung Gleisschotter LAGA Z0, MLV-ENTS_04040010</b> Gleisschotter der Einbauklasse Z0 gemäß LAGA 2004 (AVV-Nr. 170508 Gleisschotter), laden zum Abtransport, verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.	0,000 t	.....	.....
<b>04.04.0020.</b>	TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.04.0020. <b>Entsorgung Gleisschotter LAGA Z1.1, MLV-ENTS_04040020</b> Gleisschotter (AVV-Nr. 17 05 08), der Einbauklasse Z1 mit Eluatgehalten bis Zuordnungswert Z1.1 gemäß LAGA 2004; laden zum Abtransport, verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.	0,000 t	.....	.....
<b>04.04.0030.</b>	TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.04.0030. <b>Entsorgung Gleisschotter LAGA Z1.2, MLV-ENTS_04040030</b> Gleisschotter (AVV-Nr. 17 05 08) der Einbauklasse Z1 mit Eluatgehalten bis Zuordnungswert Z1.2 gemäß LAGA 2004; laden zum Abtransport, verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.	0,000 t	.....	.....
<b>04.04.0040.</b>	TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.04.0040. <b>Entsorgung Gleisschotter LAGA Z2, MLV-ENTS_04040040</b> Gleisschotter (AVV-Nr. 17 05 08), der Einbauklasse Z2 gemäß LAGA 2004Z2; laden zum Abtransport, verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.	0,000 t	.....	.....
<b>04.04.0050.</b>	TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.04.0050. <b>Entsorgung Gleisschotter DKI, MLV-ENTS_04040050</b> Gleisschotter der Deponieklasse I DepV (AVV-Nr. 170508) laden zum Abtransport, verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.	0,000 t	.....	.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 50                                MLV Entsorg. v. Bau-/Abbruchabf.,09/2019

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
04.04.0060.	TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.04.0060. <b>Entsorgung Gleisschotter DKII, MLV-ENTS_04040060</b> Gleisschotter der Deponieklasse II DepV (AVV-Nr. 170508) laden zum Abtransport, verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.	0,000 t	.....	.....
	TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.04. HINWEIS FÜR DEN LV-ERSTELLER, NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG: Abhängig von den Vorschriften des jeweiligen Bundeslandes bzw. nach Abstimmung mit den zuständigen Abfallbehörden kann auch die Einstufung als gefährlicher Gleisschotter (AVV-Nr. 170107*) erforderlich werden.			
04.04.0070.	TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.04.0070. <b>Entsorgung Gleisschotter DKIII, MLV-ENTS_04040070</b> Gleisschotter der Deponieklasse III DepV (AVV-Nr. 170507*) laden zum Abtransport, verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.	0,000 t	.....	.....
04.04.0080.	TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.04.0080. <b>Transport nicht gefährlicher Gleisschotter, MLV-ENTS_04040080</b> Beförderung von nicht gefährlichem Gleisschotter (AVV-Nr. 17 05 08) von der Anfallstelle / Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage einschließlich fachgerechter Sicherung bei Transport und Entladung.	0,000 t	.....	.....
04.04.0090.	TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.04.0090. <b>Transport gefährlicher Gleisschotter, MLV-ENTS_04040090</b> Beförderung von Gleisschotter der gefährliche Stoffe enthält (AVV- Nr. 17 05 07*) von der Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage einschließlich fachgerechter Sicherung bei Transport und Entladung.	0,000 t	.....	.....
<b>Summe 04.04.</b>	<b>Entsorgung und Transport von..</b>			.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 50 MLV Entsorg. v. Bau-/Abbruchabf.,09/2019

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
04.05.	<b>Entsorgung/Transport von Holzschwell (AVV-Nr. 17 02 04*)</b>			
04.05.0010.	TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.05.0010. <b>Entsorgung Holzschwellen, MLV-ENTS_04050010</b> Holzschwellen (AVV-Nr. 17 02 04* Glas, Kunststoffe und Holz, die Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind) laden zum Abtransport, verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.	0,000 t	.....	.....
04.05.0020.	TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.05.0020. <b>Transport Holzschwellen, MLV-ENTS_04050020</b> Beförderung von Holzschwellen (AVV-Nr. 17 02 04*) von der Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage einschließlich fachgerechter Sicherung bei Transport und Entladung.	0,000 t	.....	.....
<b>Summe 04.05.</b>	<b>Entsorgung/Transport von Holzsc..</b>			.....



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 50 MLV Entsorg. v. Bau-/Abbruchabf.,09/2019

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>04.06.</b>	<b>Entsorgung/Transport von Altholz (AVV-Nr. 17 02 04*)</b>			
<b>04.06.0010.</b>	TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.06.0010. <b>Entsorgung Altholz_A, MLV-ENTS_04060010</b> Altholz der Kategorie A IV (AVV-Nr. 17 02 04* Glas, Kunststoffe und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind) laden zum Abtransport, verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.	0,000 t	.....	.....
	TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.06. HINWEIS FÜR DEN LV-ERSTELLER, NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG: Für weitere anfallende Bauabfälle wie z.B. AVV-Nr. 170405 / 170302 / 170301 / 170603 / 170605 / 170203 / 170303 / 200307 / 130899 u. weitere sind selbständig gesonderte Positionen für Entsorgung und Transport zu ergänzen.			
<b>04.06.0020.</b>	TLK-Name: DB Netz/50, TLK-Nr.: 04.06.0020. <b>Transport Altholz_A, MLV-ENTS_04060020</b> Beförderung von Altholz der Kategorie A IV (AVV-Nr. 17 02 04) von der Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage einschließlich fachgerechter Sicherung bei Transport und Entladung.	0,000 t	.....	.....
<b>Summe 04.06.</b>	<b>Entsorgung/Transport von Althol..</b>			.....
<b>Summe 04.</b>	<b>Entsorgung und Transport Bauabf..</b>			.....







**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

**Projekt:** DB-DE                      **Stammprojekt**  
**LV:** 50                                **MLV Entsorg. v. Bau-/Abbruchabf.,09/2019**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Betrag in EUR</b>
<b>03.</b>	<b>Bereitstellungsflächen</b>	
03.01.	Bereitstellungsflächen	.....
	<b>Summe 03.                      Bereitstellungsflächen</b>	.....





## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: DB-DE                                      Stammprojekt  
LV: 50    MLV Entsorg. v. Bau-/Abbruchabf.,09/2019

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
<b>04.</b>	<b>Entsorgung und Transport Bauabfälle</b>	
04.01.	Entsorg. u. Transp. v. Boden (AVV-170504 oder 170503*)	.....
04.02.	Entsorgung und Transport von Beton/Betonbruch	.....
04.03.	Entsorgung und Transport von Bauschutt	.....
04.04.	Entsorgung und Transport von Gleisschotter	.....
04.05.	Entsorgung/Transport von Holzschwell (AVV-Nr. 17 02 04*)	.....
04.06.	Entsorgung/Transport von Altholz (AVV-Nr. 17 02 04*)	.....
	<b>Summe 04.</b>	<b>Entsorgung und Transport Bauabf..</b>



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

Projekt:           DB-DE                                   Stammprojekt  
LV:                50                                     MLV Entsorg. v. Bau-/Abbruchabf.,09/2019

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
<b>LV</b>	<b>50</b>	
01.	Vorbereitung der Entsorgung von Bauabfällen	.....
02.	Beprobung und Deklarationsanalytik	.....
03.	Bereitstellungsflächen	.....
04.	Entsorgung und Transport Bauabfälle	.....
	<b>Summe LV</b>	<b>50 MLV Entsorg. v. Bau-/Abbruch..</b> .....

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 34