

**Muster LV Oberau**

40.2 GE FLV mit Lieferung/Entsorgung AN Stand Mai 2021

Position	Beschreibung	Mengen- einheit	Änderung
10.40.0030	Bettung unter dem Gleis maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf Materialförder- und Silowagen, einschl. Schlitz für Räumketten, Bearbeitungsbreite über 4,6 bis 4,8 m, Dicke über 50 bis 55 cm, Dicke bei nicht überhöhter Schiene, gemessen von Oberkante Planum bis Unterkante neuer Schwelle, Fahrzeuge stellt der AN.	m	Änderung Mengen- einheit von m <sup>3</sup> in <b>m</b>
10.40.0050	Bettung unter dem Gleis maschinell aufnehmen, reinigen und einbauen, einschl. Schlitz für Räumketten, Bearbeitungsbreite über 4,8 bis 5 m, Rückstände auf Materialförder- und Silowagen vor Kopf verladen, Unebenheiten des Reinigungshorizontes innerhalb einer Messstrecke von 4 m nicht größer als 3 cm, Fahrzeuge stellt der AN.	m	Änderung Mengen- einheit von m <sup>3</sup> in <b>m</b>